

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Gmina Pszczew
 Obiekt: Teren rekreacyjny przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - etap II
 Lokalizacja: 66-330 Pszczew
 Dz. nr 431/12

Zamawiający: Gmina Pszczew
 Ul. Rynek 13
 66-330 Pszczew

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
1		Teren Rekreacyjny			Razem	
1.1		Tory rolkowe			Razem	
1.1	10	KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	600,400		
1.1	20	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdnii głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	600,400		
1.1	30	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	600,400		
1.1	40	KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm. Docelowo 15cm	m ²	600,400		
1.1	50	KNR 231-01-14-02-00 Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm. Krotność= -5	m ²	600,400		
1.1	60	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-16mm, stabilizowanego mechanicznie, wzmocnionego cementem grub 8 cm. Docelowo 12cm	m ²	600,400		
1.1	70	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego 0-16mm, stabilizowanego mechanicznie, wzmocnionego cementem - dodatek za 1 cm. Krotność=4	m ²	600,400		
1.1	80	KNR 231-03-13-01-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca grub 2 cm. Docelowo 4cm.	m ²	600,400		
1.1	90	KNR 231-03-13-02-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm. Krotność=2	m ²	600,400		
1.1	100	KNR 231-03-14-01-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC12S - warstwa ścieralna grub 2 cm. Docelowo 3cm.	m ²	600,400		
1.1	110	KNR 231-03-14-02-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC12S - warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm. Krotność=1	m ²	600,400		
1.1	120	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu B-15.	m ³	23,047		
1.1	130	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 100x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	metr	658,480		
1.1	140	KNR 201-05-06-04-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m ²	649,060		
1.1	150	KNR 221-04-01-05-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	649,060		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	Krag ogniskowy					Razem
1.2	160	KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	7,070		
1.2	170	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	7,070		
1.2	180	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	7,070		
1.2	190	KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm. Docelowo 15cm	m ²	7,070		
1.2	200	KNR 231-01-14-02-00 Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm. Krotność= -5	m ²	7,070		
1.2	210	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-16mm, stabilizowanego mechanicznie, wzmocnionego cementem grub 8 cm. Docelowo 12cm	m ²	7,070		
1.2	220	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego 0-16mm, stabilizowanego mechanicznie, wzmocnionego cementem - dodatek za 1 cm. Krotność=4	m ²	7,070		
1.2	230	KNR 231-03-02-05-00 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	7,070		
1.2	240	KNR 231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła z betonu B-15	m ³	0,188		
1.2	250	KNR 231-04-05-03-00 Obrzeże z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	9,420		
1.3	Ścianka treningowa do tenisa					Razem
1.3	260	KNR 201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m ³	9,226		
1.3	270	KNR 202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 gr.10cm	m ³	1,124		
1.3	280	KNR 202-02-02-03-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 1,3 m z betonu B-25	m ³	4,010		
1.3	290	KNR 202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm	Mg	0,042		
1.3	300	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	0,079		
1.3	310	KNR 201-03-20-02-10 Zasyp wykopu liniowego szer 1,6-2,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m ³	4,092		
1.3	320	KNK 728-01-04-01-00 Osadzenie zestawu 2-ch kotew fundam dł do 40 cm w fundamencie betonowym	kmpł	12,000		
1.3	330	Kalkulacja własna Dostawa i montaż systemowej ścianki treningowej do tenisa typu RAAP lub równoważna o wymiarach 9,0m długości oraz 3,0m wysokości wraz z siatką zabezpieczającą o wys.1,0m.	kmpł	1,000		

OGÓŁEM KOSZTORYS