

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
44	2382202	Emulsja gruntująca	dm ³	23,55
45	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,04
46	2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,03
47	2640099	Bale iglaste obrzynane nasyczone	m ³	2,61
48	3901001	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	183,16
49	3920099	Papier ścierny	szt	19,44
50	3920199	Papier ścierny	m ²	0,16
51	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,06
52	3950199	Drewno opałowe szczapy	kg	475,88
53	6501002	Przewód went kołowy Spiro OC do 200	m ²	6,30
54	6501102	Kształtki went kołowe Spiro OC do 200	m ²	2,44
55	6581104	Podpora kanału wentyl kołowego ø 200	szt	3,44
56	6582204	Uszczelka gum kanału wentyl ø 200	szt	16,97
57	6703602	Otulina	metr	8,82
58	6801502	Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8	kg	3,11
59	6801599	Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką	kg	93,25
60	6820205	Płyta gumowa zwykła g=5 mm	kg	0,12
61	7054001	Tablica pomiarowa z wyposażeniem (co najmniej 5 obwodów)	szt	1,00
62	7301099	Oprawy świetłówkowe wewnętrzne zamknięte	szt	6,00
63	7310010	Klosze do opraw świetłówkowych	szt	6,24
64	7320320	Zapłonnik do świetłówek ZTB/2	szt	6,00
65	7340311	Świetłówka TL RS 20W	szt	6,24
66	7510301	Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V	szt	6,12
67	7530304	Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z pt - 250V podwój	szt	6,12
68	7540403	Puszka instal odgałęźna PO 70 pt	szt	6,12
69	7540413	Puszka instal końcowa PPK-60 pt	szt	8,16
70	7580101	Rura winidurowa karbowana RKLG-15	metr	33,28
71	7580104	Rura winidurowa karbowana RKLG-28	metr	12,48
72	7950501	Przewód miedziany YDY 2x1,0 - 750V	metr	11,44
73	7950534	Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V	metr	12,48
74	7950702	Przewód miedziany YDYp 2x1,5 -750V	metr	9,36
75	7950712	Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V	metr	12,48
76	8441599	Kolki stalowe do wstrzeliwania	szt	295,80

R A Z E M :

S P R Z Ę T

1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	13,18
2	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	7,91
3	39121	Ciągnik kołowy 75 kM	m-godz	6,22
4	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,74
5	39611	Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	6,22
6	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	7,78
7	71212	Giętarka mechaniczna do prętów	m-godz	0,36
8	71231	Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	0,43
9	71251	Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	0,32

R A Z E M :

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI 848-34-343

Budowa: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
 Obiekt: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Działka nr 188/1 położona w miejscowości Zielomyśl 4A, gmina Pszczew
 Inwestor:

KOSZTORYS 848-34-343

Strona 1

17-07-2023

SYKAL-002814

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1122,56
2	999	Robotnik budowlany	r-godz	20,46
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	1102100	Walcówka okrągła ø 4-6	Mg	0,01
2	1102310	Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	0,06
3	1120303	Blacha Cynkowa 0,6	kg	3,84
4	1200218	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC-60	kg	0,29
5	1210106	Blacha cynkowa 0,60 mm	kg	18,82
6	1322000	Drzwi stalowe pełne rozwierane	m ²	2,05
7	1324901	Kształowniki stal profil U-55x0,75	kg	42,12
8	1324902	Kształowniki stal profil U-100x0,75	kg	229,81
9	1324911	Kształowniki stal profil C-55x0,75	kg	89,81
10	1324912	Kształowniki stal profil C-100x0,75	kg	76,39
11	1325001	Zawiesia kształowników C-55x0,75	szt	198,69
12	1325002	Zawiesia kształowników C-100x0,75	szt	286,11
13	1330299	Elektrody do stali węglowych i niskostop	kg	2,46
14	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,43
15	1343499	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	6,71
16	1350301	Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14	szt	13,21
17	1350500	Narożniki ochronne "Wema"	szt	3,21
18	1352199	Nasady wentylacyjne z linkami odciąg	kmpl	1,00
19	1360490	Narożniki stal z kątownika	szt	4,60
20	1412212	Xylomit popularny	kg	0,55
21	1510099	Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	4,02
22	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	3,74
23	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,01
24	1518120	Farby emulsyjne nawierz wewn zmywalna	dm ³	71,03
25	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	3336,55
26	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	1,78
27	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	409,37
28	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	652,26
29	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	981,61
30	1740101	Gips budowlany zwykły	Mg	0,16
31	1740110	Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,44
32	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	259,81
33	1800199	Cegły budowlane pełne	szt	1659,15
34	2300199	Emulsja asfaltowa	kg	6,43
35	2301000	Folia paroizolacyjna	m ²	94,58
36	2301499	Papy smołowe na tekturze	m ²	34,49
37	2302000	Lepiki asfaltowe na gorąco	kg	88,00
38	2310110	Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m ²	2,19
39	2310499	Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm	m ²	24,09
40	2310499	Płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm	m ²	83,45
41	2370650	Beton żwirowy B-20	m ³	0,88
42	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,14
43	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,02

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 9
					9,000
3	70	KNR 508-02-07-01-14	Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 wciągany do rur	metr	12,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 12
					12,000
3	80	KNR 508-03-01-23-00	Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów ręcznie	szt	26,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 26
					26,000
3	90	KNR 508-03-02-01-00	Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakelitowe 60 mm	szt	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 8
					8,000
3	100	KNR 508-03-02-03-00	Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 70 mm o 4-wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm ²	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6
					6,000
3	110	KNR 508-03-07-02-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6
					6,000
3	120	KNR 508-03-09-03-01	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego podwójnego	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6
					6,000
3	130	KNR 508-05-02-02-00	Przygotowanie podłoża pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na wkrętach	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6
					6,000
3	140	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych przykręcanych końcowych 1x20W	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6
					6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8,5 * 9,35	
					79,475
2	20	KNR 202-06-16-01-00	Izolacja pozioma z folii	m ²	79,475
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8,5 * 9,35	
					79,475
2	30	KNR 202-20-07-04-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształowników podwójnych	m ²	79,475
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8,5 * 9,35	
					79,475
2	40	KNR 217-01-22-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 200	m ²	8,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,1 * 4	
					8,400
2	50	KNR 216-13-40-02-00	Izolacja rury ø 20 otuliną gr 20 mm	metr	8,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,1 * 4	
					8,400
2	60	KNR 202-20-06-04-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	79,475
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8,5 * 9,35	
					79,475
2	70	KNR 202-20-06-08-10	Okładz z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm 2-ga warstwa na stropach na ruszcie	m ²	79,475
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 79,475	
					79,475
2	80	KNR 202-20-03-04-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie	m ²	22,940
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4,9 * 4,0	
		2		2,25 * 2,4	5,400
		3		-1,0 * 2,06	-2,060
2	90	WKNR W202-12-03-02-00	Drzwi stalowe pełne o pow ponad 2 m ²	m ²	2,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0 * 2,05	
					2,050
2	100	KNR 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm na sucho	m ²	22,940
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 22,94	
					22,940
2	110	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	102,415
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 79,475	
		2		22,94	22,940
2	120	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	102,415
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 79,475	
		2		22,94	22,940
3	Roboty związane z montażem instalacji elektrycznej				
3	10	KNR 508-04-04-07-00	Tablica rozdzielcza TM1 - obudowa + wyposażenie (conajmniej 5 obwodów)	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	
					1,000
3	20	KNR 508-01-09-04-00	Rura winidurowa karbowana RKLG-28 p.t. w betonie	metr	12,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12	
					12,000
3	30	KNR 508-02-07-03-04	Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 wciągany do rur	metr	12,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12	
					12,000
3	40	KNR 508-01-09-05-00	Rura winidurowa karbowana RKLG-15 p.t. w podłóży niebetonowym	metr	32,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 32	
					32,000
3	50	KNR 508-02-07-01-00	Przewód kabelkowy YDY 2x1 wciągany do rur	metr	11,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 11	
					11,000
3	60	KNR 508-02-07-01-11	Przewód kabelkowy YDYp 2x1,5 wciągany do rur	metr	9,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,000
1	130	KNR	404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wylądkiem	m ³	11,959
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 143,248 * 0,02	2,865
		2		80,5 * 0,02	1,610
		3		6,255	6,255
		4		7,2 * 0,25 * 0,25	0,450
		5		8,2 * 0,25 * 0,38	0,779
1	140	KNR	202-02-08-01-01 Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 z betonu B-20	m ³	0,475
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,8 * 0,25 * 0,25 * 2	0,475
1	150	KNR	202-02-10-01-01 Belki i podciąg żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 z betonu B-20	m ³	0,390
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4,1 * 0,38 * 0,25	0,390
1	160	KNR	202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty ϕ do 7 mm	Mg	0,014
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,8 * 5 * 0,9 * 0,000222 * 2	0,008
		2		4,1 * 6 * 1,15 * 0,000222 * 1	0,006
1	170	KNR	202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ϕ do 8-14 mm	Mg	0,062
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,8 * 4,4 * 0,000888 * 2	0,030
		2		4,1 * 8,8 * 0,000888	0,032
1	180	KNR	401-03-04-01-00 Uzupelnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,306
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 5,1 * 0,25 * 0,24	0,306
1	190	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	107,059
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 107,059	107,059
1	200	KNR	401-07-16-02-00 Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	107,059
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9,35 * 2,77 * 2	51,799
		2		7,52 * 4,0 * 2	60,160
		3		-1,75 * 1,4 * 0,5 * 4	-4,900
1	210	KNR	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	107,059
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 107,059	107,059
1	220	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	107,059
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 107,059	107,059
1	230	KNR	202-05-07-01-01 Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm	m ²	3,550
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8,2 * 0,25	2,050
		2		6,0 * 0,25	1,500
1	240	KNR	202-05-13-01-00 Nasady wentylacyjne blaszane z blachy cynkowanej 0,60 mm ϕ do 20 cm	szt	1,000
1	250	KNR	401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	10,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10	10,000
1	260	KNR	202-04-08-02-00 Kleszcze o przekroju do 180 cm ²	m ³	2,508
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 5,7 * 0,1 * 0,2 * 22	2,508
1	270	KNR	202-12-05-01-00 Montaż bramy o wym. 3,6 x 3,6 m	m ²	12,960
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,6 * 3,6	12,960
2	Roboty wykończeniowe				
2	10	KNR	202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm na sucho	m ²	79,475

PRZEDMIAR ROBÓT 848-34-343

Budowa: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
 Obiekt: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Działka nr 188/1 położona w miejscowości Zielomyśl 4A, gmina Pszczew
 Inwestor:

PRZEDMIAR 848-34-343

Strona 1

17-07-2023

SYKAL-002814

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty remontowe		
1	10	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	143,248
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,35 * 2,77 * 2		51,799
		2	7,52 * 4,22 * 2		63,469
		3	-1,75 * 1,4 * 0,5 * 4		-4,900
		4	-3,48 * 2,8		-9,744
		5	8,34 * 3,0 * 2		50,040
		6	-0,9 * 2,06 * 4		-7,416
1	20	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	80,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	80,5		80,500
1	30	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	6,255
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,34 * 3,0 * 0,25		6,255
1	40	KNR 401-03-39-07-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	7,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,6 * 2		7,200
1	50	KNR 401-03-36-05-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1,5 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	8,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4,1 * 2		8,200
1	60	KNR 401-01-02-02-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m ³	9,185
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	36,74 * 0,5 * 0,5		9,185
1	70	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	18,375
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	36,75 * 0,5		18,375
1	80	KNR 401-06-03-04-00	Izolacja pionowa murów otynkowanych 2-warstwowa lepikiem	m ²	18,375
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	36,75 * 0,5		18,375
1	90	KNR 401-03-02-02-00	Izolacja pozioma ścian fundamentowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1,5 cegły	metr	26,900
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,69 * 2		19,380
		2	7,52		7,520
1	100	KNR 401-03-02-03-00	Izolacja pozioma ścian fundamentowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 2 cegieł	metr	4,720
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4,72		4,720
1	110	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m ³	9,185
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,185		9,185
1	120	KNR 401-03-33-10-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
3 140	KNR 508-05-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych przykręcanych końcowych 1x20W		szt	6,000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,50615
				R
	Oprawy świetłówkowe wewnętrzne zamknięte	szt	1,00000
	Klosze do opraw świetłówkowych	szt	1,04000
	Zapłonnik do świetłówek ZTB/2	szt	1,00000
	Świetłówka TL RS 20W	szt	1,04000
	Materiały pomocnicze	%M	2,500
				M
	Koszty zakupu i transportu	%
				T
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	

OGÓLEM KOSZTORYS 848-34-343

.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3	100	KNR 508-03-02-03-00 Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 70 mm o 4-wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm ²		szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,43070 R
		Puszka instal odgałęźna PO 70 pt	szt	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3	110	KNR 508-03-07-02-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtylnkowego		szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15757 R
		Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V	szt	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3	120	KNR 508-03-09-03-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtylnkowego podwójnego		szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17858 R
		Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z pt - 250V podwój	szt	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3	130	KNR 508-05-02-02-00 Przygotowanie podłoża pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na wkrętach		szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03820 R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	50	KNR 508-02-07-01-00 Przewód kabelkowy YDY 2x1 wciągany do rur	metr	11,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03467
						R
		Przewód miedziany YDY 2x1,0 - 750V	metr	1,04000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	60	KNR 508-02-07-01-11 Przewód kabelkowy YDYp 2x1,5 wciągany do rur	metr	9,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03467
						R
		Przewód miedziany YDYp 2x1,5 - 750V	metr	1,04000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	70	KNR 508-02-07-01-14 Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 wciągany do rur	metr	12,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03467
						R
		Przewód miedziany YDYp 3x1,5 - 750V	metr	1,04000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	80	KNR 508-03-01-23-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów ręcznie	szt	26,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25212
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	90	KNR 508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszek pt. bakielitowe 60 mm	szt	8,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08404
						R
		Puszka instal końcowa PPK-60 pt	szt	1,02000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00098
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,04000
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	1,25800
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00960
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	70	KNR 202-20-06-08-10 Okładz z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm 2-ga warstwa na stropach na ruszcie		m ²	79,475
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,49373
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,01960
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00043
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,04000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,00750
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01240
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	80	KNR 202-20-03-04-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie		m ²	22,940
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,23554
		Kształtowniki stal profil U-100x0,75	kg	1,01000
		Kształtowniki stal profil C-100x0,75	kg	3,33000
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,11320
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00282
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	4,12000
		Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m ²	0,09560
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	3,62600
		Woda przemysłowa	m ³	0,00183
		Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	4,06000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,07000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,05230
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	90	WKNR W202-12-03-02-00 Drzwi stalowe pełne o pow ponad 2 m ²		m ²	2,050

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,80686
						R
		Kształowniki stal profil U-55x0,75	kg	0,53000
		Kształowniki stal profil U-100x0,75	kg	2,60000
		Kształowniki stal profil C-55x0,75	kg	1,13000
		Zawiesia kształowników C-55x0,75	szt	2,50000
		Zawiesia kształowników C-100x0,75	szt	3,60000
		Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	2,55000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04800
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00460
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	40	KNR 217-01-22-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 200		m ²	8,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,64260
						R
		Przewód went kołowy Spiro OC do 200	m ²	0,75000
		Kształtki went kołowe Spiro OC do 200	m ²	0,29000
		Podpora kanału wentyl kołowego ø 200	szt	0,41000
		Uszczelka gum kanału wentyl ø 200	szt	2,02000
		Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8	kg	0,37000
		Płyta gumowa zwykła g=5 mm	kg	0,01400
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,08000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	50	KNR 216-13-40-02-00 Izolacja rury ø 20 otulina gr 20 mm		metr	8,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12797
						R
		Otulina	metr	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00800
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	60	KNR 202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach		m ²	79,475
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,70383
						R
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03210

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	270	KNR 202-12-05-01-00 Montaż bramy o wym. 3,6 x 3,6 m		m ²	12,960
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,60035
						R
		Elektrody do stali węglowych i niskostop	kg	0,19000
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,28000
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,26000
		Zaprawy cementowe	m ³	0,01000
		Papier ścierny	szt	1,50000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,05000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2		Roboty wykończeniowe				
2	10	KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm na sucho		m ²	79,475
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09072
						R
		Płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm	m ²	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,00770
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00890
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	20	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z folii		m ²	79,475
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08328
						R
		Folia paroizolacyjna	m ²	1,19000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,00450
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00120
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	30	KNR 202-20-07-04-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników podwójnych		m ²	79,475
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00670	S
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
1	240	KNR 202-05-13-01-00 Nasady wentylacyjne blaszane z blachy cynkowanej 0,60 mm ø do 20 cm	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,79133	R
		Blacha Cynkowa 0,6	kg	3,84000
		Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60	kg	0,08700
		Nasady wentylacyjne z linkami odciąg	kmpl	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01030	S
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
1	250	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,68000	R
		Kratka wentyl stal b/baluzji 14x14	szt	1,00000
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,00500
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	2,07000
		Cegły budowlane pełne	szt	2,00000
		Woda przemysłowa	m³	0,00200
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
1	260	KNR 202-04-08-02-00 Kleszcze o przekroju do 180 cm²	m³	2,508
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	31,62960	R
		Xylomit popularny	kg	0,22000
		Bale iglaste obrzynane nasyczone	m³	1,04000
		Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką	kg	37,18000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	1,41000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,71000	S
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	3,60000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	170	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	0,062
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	42,87950
						R
		Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,80000
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,60000
		Giętarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,80000
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	5,80000
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	4,30000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	180	KNR 401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,306
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	15,37000
						R
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,32200
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	61,80000
		Wapno hydratyzowane	kg	34,50000
		Cegły budowlane pełne	szt	372,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	2,11000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,45000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	190	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	107,059
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
						R
		Emulsja gruntująca	dm³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	0,52000
						S
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
1	140	KNR 202-02-08-01-01 Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 z betonu B-20		m ³	0,475
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	13,18855
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,80000
		Beton żwirowy B-20	m ³	1,02000
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,03500
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,03000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,07000
						S
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
1	150	KNR 202-02-10-01-01 Belki i podciąg żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 z betonu B-20		m ³	0,390
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	15,68110
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	2,70000
		Beton żwirowy B-20	m ³	1,02000
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,04600
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,05500
		Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,01200
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	2,58000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,12000
						S
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
1	160	KNR 202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty ø do 7 mm		Mg	0,014
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	35,71700
						R
		Walcówka okrągła ø 4-6	Mg	1,00200
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,72000
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,30000
		Giętarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,03000
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	4,75000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,08000 S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	100	KNR 401-03-02-03-00 Izolacja pozioma ścian fundamentowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 2 cegiel		metr	4,720
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	7,46000 R
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,06000
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	14,28000
		Wapno hydratyzowane	kg	5,60000
		Cegły budowlane pełne	szt	61,00000
		Papy smołowe na tekturze	m ²	1,38000
		Lepiki asfaltowe na gorąco	kg	1,80000
		Drewno opałowe szczapy	kg	16,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,10000 S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	110	KNR 401-01-05-02-00 Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3		m ³	9,185
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,41000 R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	120	KNR 401-03-33-10-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		szt	3,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,89000 R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	130	KNR 404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem		m ³	11,959
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000 R
		Ciągnik kołowy 75 kM	m-godz	0,52000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	60	KNR 401-01-02-02-00 Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m ³	9,185
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,74000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	70	KNR 401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	18,375
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,17000
					R
		Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	26,60000
		Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	5,20000
		Wapno hydratyzowane	kg	6,60000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,04000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	80	KNR 401-06-03-04-00 Izolacja pionowa murów otynkowanych 2-warstwowa lepikiem	m ²	18,375
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
					R
		Emulsja asfaltowa	kg	0,35000
		Lepiki asfaltowe na gorąco	kg	2,35000
		Drewno opałowe szczapy	kg	3,95000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	90	KNR 401-03-02-02-00 Izolacja pozioma ścian fundamentowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1,5 cegły	metr	26,900
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,32000
					R
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,05000
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	11,24000
		Wapno hydratyzowane	kg	4,34000
		Cegły budowlane pełne	szt	46,00000
		Papy smołowe na teksturze	m ²	1,04000
		Lepiki asfaltowe na gorąco	kg	1,35000
		Drewno opałowe szczapy	kg	12,15000

KOSZTORYS INWESTORSKI 848-34-343

Budowa: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
 Obiekt: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Działka nr 188/1 położona w miejscowości Zielomyśl 4A, gmina Pszczew
 Inwestor:

KOSZTORYS 848-34-343

Strona 1

17-07-2023

SYKAL-002814

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty remontowe				
1	10	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	143,248
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	20	KNR 401-07-01-11-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	80,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	30	KNR 401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	6,255
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	7,27000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	40	KNR 401-03-39-07-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	7,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,60000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	50	KNR 401-03-36-05-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1,5 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	8,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,19000
					R

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 848-34-343

Budowa: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
 Obiekt: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Działka nr 188/1 położona w miejscowości Zielomyśl 4A, gmina Pszczew
 Zamawiający:

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 koszty zakupu materiałów %
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 848-34-343

Strona 1

17-07-2023

SYKAL-002814

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Roboty remontowe	
2	Roboty wykończeniowe	
3	Roboty związane z montażem instalacji elektrycznej	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS INWESTORSKI 848-34-343

Budowa: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
Obiekt: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielomyślu
Rodzaj robót: Roboty remontowe
Lokalizacja: Działka nr 188/1 położona w miejscowości Zielomyśl 4A, gmina Pszczew

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu: