


PRZEKRÓJ B-B



POSADZKA NA GRUNCIE:
-KOSTKA POLBRUK - 6 cm
-PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO 2/6 MM GR. 3 CM
-PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 15 CM (KRUSZYWO
BAZALTOWE, GRANITOWE LUB SZAROGŁAZOWE)
-POSPÓŁKA GR. 10 CM
-ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE