


PRZEKRÓJ D-D

- Krawężnik betonowy 100x30x15
- Kostka betonowa POLBRUK cm gr. 6 cm
- Podsypka z mialu kamiennego 2/6 mm gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm (kruszywo bazaltowe, granitowe lub szarogłazowe)
- Pospółka gr. 10 cm
- Istniejące podłoże gruntowe



PRZEKRÓJ E-E

- Krawężnik betonowy 100x30x15
- Kostka betonowa POLBRUK cm gr. 6 cm
- Podsypka z mialu kamiennego 2/6 mm gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm (kruszywo bazaltowe, granitowe lub szarogłazowe)
- Pospółka gr. 10 cm
- Istniejące podłoże gruntowe

