

Nazwa robót: Wiata śmietnikowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.
Parkowej w Pszczewie

Lokalizacja: Dz. 705, 706, 707 i 711/2 obr. Pszczew

Zamawiający:

KOSZTORYS 010-11-100

Strona 1

08-09-2020

SYKAL-003322

DZIAŁ		NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1		Roboty ziemne
2		Fundamenty i ściany fundamentowe
3		Ściany przyziemia
4		Dach konstrukcja drewniana
5		Obróbki blachaskie, orynnowanie i pokrycie dachu dachówką ceramiczną
6		Stolarka drzwiowa
7		Posadzka przyziemia
8		Elewacja
9		Wykonanie podsufitki
10		Kanalizacja deszczowa
11		Zagospodarowanie terenu
11.1		Utwardzenie terenu
11.2		Elementy małej architektury
11.3		Zieleń
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT								

KOSZTORYS INWESTORSKI 010-11-100

Nazwa robót: Wiatra śmietnikowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.
Parkowej w Pszczewie
Lokalizacja: Dz. 705, 706, 707 i 711/2 obr. Pszczew
Inwestor:

KOSZTORYS 010-11-100

Strona 1

08-09-2020

SYKAŁ-003322

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty ziemne				
1	10	KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	84,000
1	20	KNR 201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub	m ²	84,000
1	30	KNR 201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	35,322
1	40	KNR 201-03-01-02-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	2,058
2		Fundamemnty i ściany fundamentowe				
2	50	KNR 202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku gr.10 cm	m ³	2,940
2	60	KNR 202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu zwirowego B-10 gr.10 cm	m ³	2,940
2	70	KNR 202-02-02-01-12 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25 betonowanie pompą	m ³	6,218
2	80	KNR 202-02-90-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe fi 8-14 mm	Mg	0,143
2	90	KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowo-kauczukowego Dysperbit	m ²	37,754
2	100	KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowo-kauczukowego Dysperbit	m ²	37,754
2	110	KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma 1x papą zgrzewalną SBS ław fundamentowych pod ściany fundamentowe	m ²	15,546
2	120	KNR 202-01-36-02-00 Fundament z blozków betonowych M-6 na zaprawie cementowej	m ³	5,268
2	130	KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowo-kauczukowego Dysperbit	m ²	43,568
2	140	KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowo-kauczukowego Dysperbit	m ²	43,568
3		Ściany przyziemia				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	150	KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma 1x papą zgrzewalną SBS łańcuchów fundamentowych pod ściany fundamentowe	m ²	13,880
3	160	KNR 202-01-04-09-40 Ściany z bloków wapienno - piaskowych w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie klejowej	m ²	57,567
3	170	KNR 202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	1,000
3	180	KNR 202-02-11-01-02 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu B-25	m ³	0,212
3	190	KNR 202-02-12-12-00 Wielkie monolityczne B-25 na ścianach zewnętrznych szer do 30 cm	m ³	0,666
3	200	KNR 202-02-90-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żelazne fi 8-14 mm	Mg	0,237
3	210	KNK 728-01-04-01-00 Osadzenie kotew M16 co 120 cm do mocowania murek	kmpł	10,000
4	Dach konstrukcja drewniana					
4	220	KNR 202-04-06-02-00 Murek o przekroju ponad 180 cm2	m ³	0,133
4	230	KNR 202-04-07-03-00 Słupy dł do 2,0 m i przekroju do 180 cm2	m ³	0,099
4	240	KNR 202-04-06-05-00 Płatwie dł ponad 3,0 m i przekroju do 180 cm2	m ³	0,343
4	250	KNR 202-04-08-01-00 Zastrzały o przekroju do 180 cm2	m ³	0,157
4	260	KNR 202-04-08-03-00 Krokwie zwykłe dł do 4,5 m i przekroju do 180 cm2	m ³	1,014
4	270	KNR 202-04-08-02-00 Kleszcze o przekroju do 180 cm2	m ³	0,704
4	280	KNR 202-04-08-01-00 Miecze o przekroju do 180 cm2	m ³	0,565
4	290	KNR 202-04-09-06-00 Wiatrownice i deski okapowe o przekroju do 180 cm2 strugane	m ³	0,166
4	300	WKNR W202-10-36-09-00 Malowanie 2 krotnie elementów konstrukcji drewnianej i podbitki impregnatem kolorującym	m ²	137,661
5	Obróbki blacharskie, rynnowanie i pokrycie dachu dachówką ceramiczną					
5	310	AT-09 08-02-07 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - pasy nadrynnowe i pasy szczytowe	m ²	8,072
5	320	AT-09 08-02-08 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - pasy koszarowe i pasy mansardowe	m ²	2,568
5	330	KNR 202-05-17-04-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy powlekanej półokrągłych fi 150	metr	19,980
5	340	KNR 202-05-17-10-00+ Montaż prefabrykowanych spustów przy rynnach z blachy powlekanej fi 150/100	szt	4,000
5	350	KNR 202-05-17-11-00+ Montaż prefabrykowanych denek przy rynnach z blachy powlekanej fi 150	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	360	KNR 202-05-17-12-00+ Montaż prefabrykowanych złączek przy rynnach z blachy powlekanej fi 150	szt	4,000
5	370	KNR 202-05-19-02-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych fi 100	metr	11,000
5	380	KNR 202-05-19-10-00+ Montaż prefabrykowanych kolan rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych fi 100	szt	12,000
5	390	AT-09 01-03-02 Folie dachowe układane na krokwiach	m²	65,958
5	400	AT-09 01-01-05 Lacenie	m²	65,958
5	410	AT-09 01-04-03 Wentylacja okapu	metr	19,980
5	420	KNR 202-05-17-03-50 Pokrycie dachów dachówką ceramiczną	m²	65,958
5	430	KNR 202-05-17-04-50 Montaż gąsiorów ceramicznych półokrągłych	metr	9,990
5	440	KNR 202-05-17-04-53 Montaż gąsiorów ceramicznych początkowy	szt	1,000
6	Stołarka drzwiowa					
6	450	KNR 202-10-24-08-50 Drzwi drewniane 2-skrzydłowe wejściowe do śmietnika	m²	3,240
7	Posadzka przyziemia					
7	460	KNR 202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku gr.20 cm	m³	7,812
7	470	KNR 202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 gr.10 cm	m³	3,906
7	480	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z 1 x folii polietylenowej + 1 x papa pozioma podposadzkowa	m²	39,058
7	490	KNR 202-11-28-02-00 Posadzka cementowa na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow do 8 m2 grub 2,5 cm	m²	39,490
7	500	KNR 202-11-28-03-00 Posadzka cementowa "Miksokret" w pomieszczeniach o pow do 8 m2 - dodatek za 1 cm różnicy (+7,5cm)	m²	39,490
7	510	KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową fi 8 mm 15x15 cm	m²	39,490
8	Elewacja					
8	520	KNR 202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m²	54,667
8	530	KNR 202-26-14-10-60 Ochrona narożników kątownikiem	metr	45,344
8	540	KNR 202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej	m²	11,036

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8	550	KNR 202-09-33-02-51 Wyprawa tynkarska żywiczna na ścianach	m ²	11,036
8	560	KNR 202-26-30-05-00 Malowanie tynków zew. farbą elewacyjną	m ²	43,632
9	Wykonanie podsufitki					
9	10	KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.10 cm na sucho wsp.R=2	m ²	16,500
9	20	KNR 202-05-17-01-50 Izolacja pozioma z folii paroizolacyjnej sufitów	m ²	16,500
9	30	KNR 202-04-10-01-00 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB	m ²	17,600
9	40	WKNR W202-10-36-09-00 Malowanie 2 krome elementów konstrukcji drewnianej i podbitki impregnatem koloryzującym	m ²	17,600
10	Kanalizacja deszczowa					
10	10	KNR 201-02-15-02-00 Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	20,160
10	20	KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	20,160
10	30	KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	20,160
10	40	KNNR N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	30,500
10	50	KNNR N004-14-17-01-01 Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" ø 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną	szt	1,000
10	60	KNNR N004-14-17-01-00 Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" ø 315 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą betonową	szt	2,000
10	70	KNNR N004-14-24-04-00 Studzienka ściekowa podwórzowa komionkowa ø 300	szt	4,000
11	Zagospodarowanie terenu					
11.1	Utwardzenie terenu					
11.1	570	KNR 201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	182,000
11.1	580	KNR 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	325,000
11.1	590	KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	325,000
11.1	600	KNR 231-01-04-06-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm (+5cm)	m ²	325,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
11.1	610	KNR 231-01-07-05-00 Wyrównanie podbudowy chudym betonem Rm 2,5 MPa zagęszczenie mechaniczne grub do 15 cm	m ³	48,750
11.1	620	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa chudym betonem Rm 9 MPa grub 12 cm bez dylatacji	m ²	325,000
11.1	630	KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa chudym betonem Rm 9 MPa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm (+3cm)	m ²	325,000
11.1	640	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa B-15 z oporem w ilości 0,0575 m3/mb	m ³	3,191
11.1	650	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	metr	55,500
11.1	660	KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr.8 cm na podsypce z chudego betonu Rm=5 MPa gr.3 cm	m ²	325,000
11.2	Elemnty malej architektury					
11.2	670	WKNR W201-03-08-10-00 Wykopanie dołków o powierzchni do 0,2 m2 głęb do 1,0 m w gruncie kategorii 3	szt	6,000
11.2	680	KNR 202-02-03-01-13 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-25 betonowanie pompą	m ³	0,270
11.2	690	KNR 202-02-90-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe fi 8-14 mm	Mg	0,027
11.2	700	Kalkulacja własna Dostawa i montaż metalowej ławki parkowej z oparciem i siedziskiem z listew drewnianych	kmpl	1,000
11.2	710	Kalkulacja własna Dostawa i montaż trzepaka z rur stalowych fi 60, dł. 2,80 m	kmpl	1,000
11.3	Zieleń					
11.3	720	KNR 221-02-18-01-00 Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim ręcznie z przerzutem gr.10 cm	m ³	23,700
11.3	730	KNR 221-04-04-01-00 Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	HA	0,024
11.3	740	KNR 221-03-31-01-00 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowie szer do 45 cm bez zaprawy w gruncie kategorii 1/2 - Żywopłot z Ligustra w ilości 10 szt/mb	szt	455,000
11.3	750	KNR 221-03-05-10-00 Sadzenie drzew liściastych na skarpie o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z zaprawą do połowy głębokości	szt	3,000
OGÓŁEM KOSZTORYS 010-11-100					