

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17		<b>Roboty rozbiórkowo remontowe - (Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne)</b>			
173	KNR 4-04 d.17 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
174	KNR 4-01 d.17 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
175	KNR 4-04 d.17 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		40	m <sup>3</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
176	KNR 4-04 d.17 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		171	m <sup>3</sup>	171.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.000</b>
177	KNR 4-04 d.17 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		60	m <sup>3</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
178	KNR 4-04 d.17 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		27.36	m <sup>3</sup>	27.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.360</b>
179	KNR 4-04 d.17 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m <sup>3</sup>		
		12.6	m <sup>3</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
180	KNR 4-04 d.17 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		363.604	m <sup>3</sup>	363.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.604</b>
181	KNR 4-04 d.17 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
		363.604	m <sup>3</sup>	363.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.604</b>
182	kalk. własna	Opłata za składowisko gruzu	m <sup>3</sup>		
		363.604	m <sup>3</sup>	363.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.604</b>